發生問題案例資料

案例名稱：<u>估驗不實衍生刑責</u>

工程類型

■土木 （□橋梁 □水利 ■道路運輸 □大地 □其他＿＿＿＿＿＿）

□建築

工程生命週期階段

■規劃設計 ■施工 □維護管理

項目	說明
案例概況	台北市政府辦理北投小油坑大屯橋新建工程，未依照契約特別規定辦理估驗計價，並有數量超估，致估驗違法。
發生問題原因	**<u>誤以為只要最終結算金額正確，估驗之誤估或超估並無所謂</u>：** 一、契約規定：成品及材料估驗計價須符合「經檢驗合格」之要件。 二、實際辦理：對未取得混凝土 28 天抗壓強度試驗報告部分即以成品計價、及估驗數量超計之情形。 三、結果:兩次估驗款 339 萬餘元中超估約 90 萬元。
處理情形	機關人員對於主管或監督之事務，明知違背法律，犯公務員登載不實罪，處有期徒刑壹年貳月。

＊相關照片或圖說



照片說明 臺北端格樑完成照片

《分析表88》樹脂岩栓格梁		每1.44平方公尺 單位	數量 A
1	245kg/cm2混凝土及澆注	立方公尺	0.15
2	丙種模板	平方公尺	1.20
3	鋼筋（中級）	公斤	16.37
4	鋼筋（高拉力）	公斤	5.32
5	鋼筋彎紮【鋼筋另計】	公斤	20.60
6	1:2水泥砂漿	立方公尺	0.11
7	#14x5cm自然鋼絲網	平方公尺	1.44
8	植生包	包	36.00
9	零星工料	式	1.00

提報單位：<u>工程技術鑑定委員會</u>