

# 修正附表

## 公共工程安全衛生項目編列參考附表修正對照表

(本會前以 89 年 3 月 13 日(89)工程管字第 89003392 號函檢送上開附表在案)

- 1、本表所列之工程項目或其細項，凡已列入直接工程之發包項目者（如挖方…等）應予刪除，以避免重複。
- 2、本表所列之工程項目或其細項，若已由『交通維持』或『環境保護』等費用項下編列者，應予刪除，以避免重複。
- 3、本表中，凡以個數計算者，得以實做實算或折舊處理，而以一式計價者，得予調整其比例。
- 4、工程主辦機關應視工程性質、規模等作業需要，增列、刪減或調整本表所列之工程項目或其細項。
- 5、法令依據：如 C 6 即表示依據勞工安全衛生法第六條，餘類推。
  - A：勞動檢查法
  - B：勞動基準法
  - C：勞工安全衛生法
  - D：營造安全衛生設施標準
  - E：勞工安全衛生設施規則
  - F：缺氧症預防規則
  - H：勞工安全衛生教育訓練規則
  - I：高架作業勞工保護措施標準
  - K：勞工安全衛生法施行細則
  - L：危險性工作場所審查暨檢查辦法
  - M：營造工程危險性工作場所審查作業注意事項
  - N：勞工安全衛生組織管理及自動檢查辦法
  - O：異常氣壓危害預防標準
  - P：加強公共工程勞工安全衛生管理作業要點

### 一、可量化部分

| 項次         | 工程項目                         | 說明                   | 單位             | 數量 | 備註                  | 法令依據  |
|------------|------------------------------|----------------------|----------------|----|---------------------|---|
| 1          | 開挖擋土支撐                       | 含防止崩塌、飛落措施<br>如清除浮石等 | M <sup>2</sup> |    | 可列入挖方<br>之單價分析<br>內 | <u>D13、D19、D71、</u><br><u>D72、D73、D74、</u><br><u>E235、E236</u>                            |
| 2          | 開口防護措施                       | 含圍欄、握把、覆蓋等           | M              |    |                     | <u>D19、D20、D21、</u><br><u>D24、D25、D35、</u><br><u>D101-1、D140、D</u><br><u>162、E76、E224</u> |
| <u>2-1</u> | <u>電梯直井開口防</u><br><u>護措施</u> | <u>含警示標語</u>         | <u>樁</u>       |    |                     | <u>D19</u>  |

| 項次  | 工程項目          | 說明   | 單位             | 數量 | 備註                  | 法令依據  |
|-----|---------------|--|----------------|----|---------------------|---|
| 3   | 吊運作業之防護       | 如捲揚機操作之防護                                    | 月              |    |                     | D32、D42、D56、<br>D122、D126、D<br>129、D142、D144、<br>D148、E88、E92   |
| 4   | 吊升設備          |  | 套              |    | 可列入挖方<br>之單價分析<br>內 | D32、D42、D56、<br>D87、D98、D122、<br>D129、D142D<br>144、D148、E5、E<br>90、E91、E97、E<br>98、E99、E101、E<br>102、E107   |
| 5   | 施工通道防護        | 含平台、安全扶梯、跨<br>橋、勞工安全上下設備<br>及開挖水平支撐上之<br>通道等 | 套              |    | 細項均可另<br>列單價分析      | D31、D53、D129、<br>E35、E36、E228   |
| 6   | 施工架           | 含工作台   | M <sup>2</sup> |    |                     | D19、D39、D40、<br>D41、D42、D43、<br>D44、D45、D46、<br>D47、D48、D51、<br>D52、D53、D54、<br>D55、D57~D61、<br>D60、D61、D73、<br>D129、D131-1、D<br>136、D148、D151、<br>D159、D161、D<br>164 |
| 6-1 | 高空工作車         |  |                |    | CNS 14965           | E128-1、E128-2   |
| 7   | 施工構台          | 含鋼構建築用臨時性<br>構台等                             | M <sup>2</sup> |    | 鋼構建築用               | D19、D39、D40、<br>D41、D42、D43、<br>D44、D45、D46、<br>D61-1、D61-2、D<br>62-1、D62-2、D<br>151、E225   |
| 8   | 施工架上之升降<br>設備 | 含定期檢查  | 套              |    |                     | D51   |
| 9   | 工作梯           | 如移動梯、合梯、梯式<br>施工架等                           | 組              |    |                     | D18、D47、D107、<br>D158、E229~E<br>231   |

| 項次   | 工程項目                  | 說明  | 單位 | 數量 | 備註                    | 法令依據                          |
|------|-----------------------|---|----|----|-----------------------|-------------------------------|
| 10   | 安全圍籬 (含修護及警告標示)       | 底座墊高及清洗維護更新、粉刷油漆、防溢等                                      | M  |    | 可分為鋁鋼板、松木樁式及移動式等      | D8                            |
| 11   | 護籠                    | 含通道及固定梯之護籠，另得含垂直安全母索及緩降器等                                 | M  |    |                       | D53、E37                       |
| 12   | 護罩、護圍或套胴              | 防止感電之護圍或絕緣被覆  | 套  |    |                       | D59、E43、E55、E57、E58、E241、E242 |
| 13   | 門禁 (含守衛及崗哨薪資或工區保全)    | 含建物出入口、地下結構物周邊等保全防護                                       | 人月 |    |                       | D11                           |
| 14   | 門禁 (出入口守衛亭)           | 110CM×110CM×230cm鋁製                                       | 座  |    | 其門房視開口而定              | D11                           |
| 15   | 門禁 (出入口拉開式大門)         |   | 座  |    |                       | D11                           |
| 15-1 | 門禁 (監視錄影設備)           |   | 套  |    |                       | D11                           |
| 16   | 交通維持費 (交通安全設施)        | 含交通錐、道路安全阻絕、折舊及維護、交通維持、道路維修、號誌等                           | 月  |    | 含路面鋪設及交通改道及臨時油漆標線、標誌等 | E21-1                         |
| 17   | 交通維持費 (進出交通管制配合措施)    | 含指揮人員、指揮棒、警鈴、警示燈、警示帶、活動(移動式)圍籬或固定式鋼板圍籬、活動型紐澤西護欄、灌水式紐澤西護欄等 | 月  |    | 本細項皆可作單價分析            | E21-2                         |
| 18   | 交通維持費 (警告設施)          |   | 月  |    |                       | E21-1                         |
| 19   | 交通維持費 (通道或便道、地板、階梯設施) | 含檢查、維護設備等   | M  |    |                       | E21、E118                      |
| 20   | 飲水設備                  | 含水質定期檢驗等  | 具  |    |                       | D172、E320                     |

| 項次   | 工程項目                              | 說明  | 單位 | 數量 | 備註        | 法令依據   |
|------|-----------------------------------|---|----|----|-----------|--|
| 21   | 工地照明及用電設備(含夜間施工、深開挖、隧道、坑道施工人員裝備等) | 含照明設備、自動電擊防止裝置、反光器等                           | 月  |    |           | D10-1、D70、D80、D88、D99、D158、D172、E249、E250、E314、E322  |
| 22   | 工地照明及用電設備(電氣安全設施)                 | 安全燈及其安全開關(含線路、伸縮腳架等)                          | 盞  |    |           | D70、D87、D158、E313、E314、O34                           |
| 23   | 工地照明及用電設備(停電照明措施)                 | 含備用發電機500W、安全燈、安全通路燈號及緊急照明裝置等                 | 月  |    |           | D70、D87、D99、E30、E172                                 |
| 23-1 | 工地臨時用電開關箱                         | 含電源開關、插座、鎖頭等                                  | 個  |    |           | E239   |
| 24   | 漏電斷路器                             | 感電防止用   | 只  |    |           | E239、E243  |
| 25   | 防靜電措施                             |   | 套  |    |           | D106、E175  |
| 26   | 避雷裝置                              |   | 套  |    |           | E170、E188、E252                                       |
| 27   | 動力遮斷裝置                            |   | 套  |    |           | E44  |
| 28   | 緊急制動裝置                            |   | 套  |    |           | E45、E48  |
| 29   | 絕緣防護裝備                            | 含防護具、活線作業用工具等                                 | 套  |    |           | D59、E259、E263、E272、E290                              |
| 30   | 機械通風設備                            | 含換氣措施   | 月  |    |           | D81、D86、D99、E295、E304、E312、O23                       |
| 31   | 噪音計                               | 一般性，非環境保護特別要求者                                | 台  |    |           | E300   |
| 32   | 消防設施(防火設備)(含維護)                   | 含維護   | 月  |    |           | D12、D29、D31、D80、E168                                 |
| 33   | 消防設施(滅火器材)                        | 每支滅火器含全工期之換藥與維護                               | 支  |    |           | D12、D29、D31、D80                                      |
| 34   | 個人防護具(含個人急救資料舊檔)                  | *如單價分析一                                       | 式  |    | 依尖峰勞工數而定  | C6、D11   |
| 35   | 急救設備、搶救器材及設施                      | 如急救箱、擔架、救生衣、防護衣、缺氧作業之空氣呼吸器等呼吸防護具、梯子、安全帶或救生索、吊 | 組  |    | 含全工期之藥品添換 | C5、C28、D14、D16、D87、D107、D173、E233、E234、E286、E287、F27 |

| 項次          | 工程項目               | 說明   | 單位             | 數量 | 備註                   | 法令依據  |
|-------------|--------------------|--|----------------|----|----------------------|---|
|             |                    | <u>升搶救設施等搶救器材及設備等</u>  |                |    |                      |   |
| 36          | 坑口之管制（人員及設備）       |  | 月              |    |                      | B 31、 <u>D80</u>                                |
| 37          | 防墜物垂直護網            | PE網，網目25mm×25mm以下  | M <sup>2</sup> |    | 用於 <u>施工架</u> 外側     | E 238   |
| 38          | <u>人員及物品防護網及斜籬</u> | <u>水平防護網網目4cm<sup>2</sup>以下，能承受直徑45cm重75公斤之物體自高度一公尺處落下之衝擊力</u> | M <sup>2</sup> |    |                      | <u>D17、D19、D20、D22、D27、D52、D77、D79、E238</u>     |
| 39          | 護欄                 |  | M              |    |                      | <u>D17~D20、D107、D140、D162</u>                   |
| 40          | 安全網                | <u>符合國家標準CNS 14252 Z2115安全網之規定</u>                             | M <sup>2</sup> |    |                      | <u>D17、D19、D22、D27、D151、D162、E225、E227、E281</u> |
| 41          | 護蓋                 |  | M <sup>2</sup> |    |                      | <u>D21</u> 、E 63                                |
| 42          | 滑槽或承受設備            |  | M              |    |                      | <u>D28</u> 、E 237                               |
| 43          | 信號索、水中計時器及水深錶      |  | 套              |    |                      | O47   |
| 44          | 潛水器                |  | 個              |    |                      | O 68、O 69                                       |
| 45          | 氣槽                 | 調節用及備用   | 組              |    |                      | <u>O14</u>                                      |
| 46          | 空氣清淨裝置及流量計         |  | 組              |    |                      | <u>O15</u>                                      |
| 47          | 游離輻射之防護設施          |  | 月              |    |                      | <u>E291</u>                                     |
| 48          | 過負荷防止裝置            |  | 套              |    |                      | E 5、 <u>E89</u>                                 |
| 49          | 警報系統（含閃光燈等裝置）      | 含氣體檢知用   | 套              |    | 隧道或地下作業用             | <u>D87、D99</u>                                  |
| <u>49-1</u> | <u>氣體檢知器</u>       | <u>含測定氧氣及有害氣體之儀器</u>   | <u>台</u>       |    | <u>侷限空間或缺氧危險作業用</u>  | <u>E29-1、F4、F20、F21</u>                         |
| 50          | 安全通訊設備裝置           | 含器材如話機、線路及電鈴等  | 套              |    | <u>鄰水作業、隧道或地下作業用</u> | <u>D14~D16、D80、D87、D104、E234、O76、O80、O92</u>    |

| 項次 | 工程項目                       | 說明                         | 單位             | 數量 | 備註                   | 法令依據   |
|----|----------------------------|----------------------------|----------------|----|----------------------|--|
| 51 | 臨時衛浴、盥洗設備                  | 含接水及排水設施                   | 月              |    |                      | <u>D172</u> 、E 318、E 319                       |
| 52 | 工區整潔                       | 含清理垃圾、廢棄物，但不含 <u>剩餘土石方</u> | 人月             |    | 一般每人月兩人；總人月依工期數而定    | <u>D171</u> 、E 315                             |
| 53 | 車輛運輸覆蓋（如 <u>PVC布</u> 或帆布等） |                            | M              |    | 可列入棄方或借方之單價分析內       | E 119、E 315                                    |
| 54 | 車輛沖洗設備（不含清洗人工費）            | *如單價分析二                    | 套              |    | 套數依設計門禁開口數而定         | E 114、E 315                                    |
| 55 | 工地灑水費                      |                            | 月              |    | 亦可以日計算，視工期而定         | <u>D33</u> 、 <u>D157</u> 、E 315                |
| 56 | 工地清潔用具                     | 清掃用具、殺蟲劑、垃圾箱、垃圾桶等          | 套              |    |                      | E 315、E 316                                    |
| 57 | 工地清潔費                      |                            | 月              |    | 亦可以日計算，視工期而定         | E 315  |
| 58 | 臨時排水清理費                    | 含工地前後50m範圍                 | 月              |    |                      | <u>D65</u>                                     |
| 59 | 施工廢水處理（含污水排放、污泥沈澱）         | 含備用抽水機                     | 月              |    | 可列入反循環基樁或連續壁之廢方單價分析內 | <u>D99</u>                                     |
| 60 | 廢棄物排放之防範措施                 |                            | 月              |    |                      | E 293  |
| 61 | 防止爆破危害措施                   |                            | 月              |    |                      | <u>D64</u> 、 <u>D65</u> 、 <u>D157</u>          |
| 62 | 隔板（或隔牆）                    |                            | M <sup>2</sup> |    | <u>如捲揚裝置之防護用</u>     | E 39   |
| 63 | 圍柵                         |                            | M <sup>2</sup> |    | <u>如構造物拆除後用</u>      | <u>D155</u> 、 <u>D162</u>                      |
| 64 | 安全監測系統及設備（含鄰近建物安全設施）       | 含作業環境監測及環境檢驗儀器如開挖前之調查等     | 月              |    |                      | C 7、 <u>D63</u> 、 <u>D67</u> 、 <u>K8</u> 、K 27 |
| 65 | 工區空氣揚塵防制（監測及改              |                            | 月              |    |                      | C 7  |

| 項次        | 工程項目                | 說明                                  | 單位             | 數量 | 備註 | 法令依據                   |
|-----------|---------------------|-------------------------------------|----------------|----|----|------------------------|
|           | 善)                  |                                     |                |    |    |                        |
| 66        | 符合防護標準之機械、器具檢查費     |                                     | 月              |    |    | <u>K7</u>              |
| 67        | 符合防護標準之機械、器具之操作人員費  |                                     | 月              |    |    | <u>C15</u>             |
| 68        | 危險性之機械或設備檢查費        |                                     | 月              |    |    | C8                     |
| 69        | 危險性之機械或設備之管理        |                                     | 月              |    |    | <u>K25</u>             |
| 70        | 電氣設備之安全維護           |                                     | 月              |    |    | E264                   |
| 71        | 緊急避難設施              | <u>含避難出口、通道及器具，軌道避難處所等</u>          | 套              |    |    | <u>D10-1、E34</u>       |
| 72        | 危險性工作場所之檢查          | 含改善                                 | 月              |    |    | A26、A29                |
| 73        | 危險材料之儲存             | 含鋼材                                 | 月              |    |    | <u>D29、D30、D31、D32</u> |
| 74        | 有害物質之放置場所           |                                     | M <sup>2</sup> |    |    | <u>K25</u>             |
| 75        | 場所及材料之堆置暨拆除後之防護措施   | <u>含砂石、樁柱、磚瓦、木塊及管料等堆置，及拆模後之防護等</u>  | 月              |    |    | <u>D5、D7、E152、E153</u> |
| <u>76</u> | <u>鄰水作業救生設備</u>     | <u>含橡皮艇等動力救生船、救生圈、繩索及拋繩槍等</u>       | 月              |    |    | <u>D14</u>             |
| <u>77</u> | <u>高壓氣體之鋼瓶搬運及儲存</u> | <u>如乙炔等鋼瓶之直立專用推車、儲存設施(含防爆電氣設備)等</u> | 座              |    |    | <u>E107、E108、E109</u>  |
| <u>78</u> | <u>振動監測</u>         | <u>有局部或全身振動作業時用</u>                 | 台              |    |    | <u>E301</u>            |
| <u>79</u> | <u>風速計</u>          | <u>有設置固定式起重機及人字臂起重桿適用</u>           | 台              |    |    | <u>N52、N54</u>         |
| <u>80</u> | <u>照度計</u>          |                                     | 台              |    |    | <u>E313</u>            |
| <u>81</u> | <u>濕度計</u>          | <u>有人工濕潤工作場所時使用</u>                 | 台              |    |    | <u>E306</u>            |

| 項次        | 工程項目       | 說明              | 單位       | 數量 | 備註 | 法令依據         |
|-----------|------------|-----------------|----------|----|----|--------------|
| <u>82</u> | <u>溫度計</u> | <u>如坑內作業時使用</u> | <u>台</u> |    |    | <u>E 308</u> |



凡安衛工程項目可量化部分，能作單價分析者，盡量作單價分析，如以下二例：

◎單價分析例一

| 項次 | 工程項目          | 說明                                 | 單位 | 數量  | 備註  | 法令依據                          |
|----|---------------|------------------------------------|----|-----|---|-------------------------------|
| 一  | 個人防護具         |                                    | 式  | 1   | 視施工尖峰之人數而定。(以100人計)                           | C5、C6、D11、E277                |
| 1  | 安全帽(硬質)       |                                    | 頂  | 100 |   | D11-1、D66、E278、E280、E281、E290 |
| 2  | 遮光護目鏡(電焊用)    |                                    | 具  | 50  |   | E284、E287                     |
| 3  | 安全帶、索         |                                    | 具  | 50  |   | D17、E281                      |
| 4  | 耳塞(單)         |                                    | 付  | 100 | 數量同安全帽  | E283                          |
| 5  | 安全鞋           |                                    | 雙  | 200 | 數量為安全帽之二倍                                     | E278、E288                     |
| 6  | 工作手套(耐磨及耐酸)   |                                    | 付  | 200 |   | E278                          |
| 7  | 安全眼鏡          |                                    | 付  | 50  | 隧道部分  | E278                          |
| 8  | 氧氣(空氣)呼吸器     |                                    | 付  | 50  | 隧道部分  | D87、E110、E282                 |
| 9  | 防毒面具          |                                    | 付  | 20  | 隧道部分  | E107、E278、E282、E287           |
| 10 | 防塵面具          |                                    | 付  | 50  | 數量為安全帽之1/2                                    | E282、E287                     |
| 11 | 口罩            |                                    | 付  | 100 |   | E278                          |
| 12 | 反光背心          |                                    | 件  | 100 | 隧道、坑道及交通維持作業用                                 | D87、E21-2                     |
| 13 | 背負式安全帶及捲揚式防墜器 | 如施工架斜籬搭設、直井或人孔局限空間作業吊裝台吊運等特殊高處作業適用 | 具  | 5   | CNS 6701 M2077 安全帶(繫身型)、CNS14253 Z2116 背負式安全帶 | D19、E281                      |
| 計  |               |                                    |    |     |   |                               |

◎單價分析例二

| 項次 | 工程項目   | 說明 | 單位 | 數量 | 備註         | 法令依據      |
|----|--------|----|----|----|------------|-----------|
| 二  | 車輛沖洗設備 |    | 套  | 1  | 人工併入棄土方單價內 | E114、E315 |

| 項次 | 工程項目        | 說明    | 單位 | 數量 | 備註     | 法令依據        |
|----|-------------|-------|----|----|--------|-------------|
| 1  | 洗車台         |       | 台  | 1  |        | E 114、E 315 |
| 2  | 沈澱池(含沖洗用水)  | 含臨時排水 | 組  | 1  |        | E 114、E 315 |
| 3  | 沖洗設備(含沖洗用水) |       | 組  | 1  |        | E 114、E 315 |
| 4  | 車輛沖洗費       |       | 式  | 1  |        | E 114、E 315 |
| 5  | 淤泥清除        |       | 式  | 1  | 每月清除2次 | E 114、E 315 |
| 計  |             |       |    |    |        |             |

◎單價分析例三：橋樑場鑄逐跨支撐工法增設勞安設施費用。

一、基本條件：橋樑標準跨度 45M；橋面版寬度 12.2M\*2=24.4M(雙線)；型鋼支撐架高度 H=12M；底模型鋼以上之勞安設施為箱樑施工所必需，不列入增設計算項目。

## 二、設施費用單價分析：

| 項次       | 工程項目                      | 說明 | 單位                   | 數量           | 備註           | 法令依據  |
|----------|---------------------------|----|----------------------|--------------|--------------|---|
| <u>三</u> | <u>橋樑場鑄逐跨支撐工法增設勞安設施費用</u> |    |                      |              |              | <u>D 19、D 39、D 40、D 41、D 42、D 43、D 44、D 45、D 46、D 61-1、D 61-2、D 62-1、D 62-2、D 151、E 225</u> |
| <u>1</u> | <u>平台材料費</u>              |    |                      |              |              |   |
|          | <u>(1)18mm夾板</u>          |    | <u>M<sup>2</sup></u> | <u>460</u>   | <u>含損耗</u>   |   |
|          | <u>(2)C100*50*20*2.3t</u> |    | <u>M</u>             | <u>1,520</u> | <u>含損耗</u>   |   |
|          | <u>(3)鋼管φ=48.6mm(A管)</u>  |    | <u>M</u>             | <u>720</u>   | <u>含損耗</u>   |   |
| <u>2</u> | <u>走道材料費</u>              |    |                      |              |              |   |
|          | <u>(1)18mm夾板</u>          |    | <u>M<sup>2</sup></u> | <u>60</u>    | <u>含損耗</u>   |   |
|          | <u>(2)C100*50*20*2.3t</u> |    | <u>M</u>             | <u>155</u>   | <u>含損耗</u>   |   |
|          | <u>(3)鋼管φ=48.6mm(A管)</u>  |    | <u>M</u>             | <u>540</u>   | <u>含損耗</u>   |   |
| <u>3</u> | <u>其他設備材料費</u>            |    |                      |              |              |   |
|          | <u>(1)樓梯(含扶手)</u>         |    | <u>組</u>             | <u>2</u>     |              |   |
|          | <u>(2)型鋼梯</u>             |    | <u>座</u>             | <u>1</u>     | <u>H≧15M</u> |   |
|          | <u>(3)鱷魚夾</u>             |    | <u>個</u>             | <u>2,356</u> |              |   |
| <u>4</u> | <u>施工費</u>                |    |                      |              |              |   |
|          | <u>(1)平台及走道製作組立</u>       |    | <u>工</u>             | <u>25</u>    | <u>一次</u>    |   |
|          | <u>(2)走道安裝及平台護欄佈設</u>     |    | <u>工</u>             | <u>8</u>     | <u>逐跨發生</u>  |   |
|          | <u>(3)樓梯安裝及安全網</u>        |    | <u>工</u>             | <u>2</u>     | <u>逐跨發生</u>  |   |

| 項次 | 工程項目        | 說明 | 單位 | 數量 | 備註   | 法令依據 |
|----|-------------|----|----|----|------|------|
|    | (4) 鱷魚夾裝拆   |    | 工  | 12 | 逐跨發生 |      |
|    | (5) 機具吊組及拆卸 |    | 式  | 1  | 逐跨發生 |      |
|    | (6) 零星五金工料  |    | 式  | 1  |      |      |
| 計  |             |    |    |    |      |      |

- 1、本表所列之工程項目或其細項，凡已列入直接工程之發包項目者（如模板、挖方…等）應予刪除，以避免重複。
- 2、本表所列之工程項目或其細項，若已由『交通維持』或『環境保護』等費用項下編列者，應予刪除，以避免重複。
- 3、本表中，凡以個數計算者，得以實做實算或折舊處理，而以一式計價者，得予調整其比例。
- 4、工程主辦機關應視工程性質、規模等作業需要，增列、刪減或調整本表所列之工程項目或其細項。

二、一式部分（不可量化部分）

| 項次  | 工程項目                | 說明 | 單位 | 數量 | 備註              | 法令依據 |
|-----|---------------------|----|----|----|-----------------|------|
|     | 其它 <u>安全衛生</u> 設施   |    | 式  | 1  | 費用約為可量化部分費用之10% |      |
| (一) | <u>安全衛生</u> 管理及計畫   |    | 式  | 1  |                 |      |
| (二) | 工地 <u>安全衛生</u> 組織   |    | 式  | 1  |                 |      |
| (三) | <u>安全衛生</u> 教育訓練及演習 |    | 式  | 1  |                 |      |
| (四) | 其它                  |    | 式  | 1  |                 |      |
| 計   |                     |    |    |    |                 |      |

| 項次  | 工程項目    | 說明  | 單位 | 數量 | 備註 | 法令依據   |
|-----|---------|---|----|----|----|--|
| (一) | 安衛管理及計畫 |   | 式  | 1  |    |  |
| 1   | 行政管理費   | 1. 含相關人事費、各種表報製作、規定案件申請作業費及其規費<br>2. 管理性方案：安衛稽查方案、緊急及意外事故通報方案、意外事故調查方案、緊急事故救援方案、安衛會議及教育訓練方案、危險物、有害物管理方案、工業衛生方案。<br>3. 作業性方案：個人防護具火災防護方案 | 式  | 1  |    | <u>A 26、A 32、C 18、C 28、K 20、K 25、K 27、K 28、K 33、L 17~L 20、L 26、P 6、P 11~P 13</u> |

| 項次 | 工程項目        | 說明  | 單位 | 數量 | 備註 | 法令依據      |
|----|-------------|---|----|----|----|-----------|
|    |             | <p>開挖管制方案、工作梯、施工架及工作管制方案、臨時用電管制方案、重機具及起重機安全方案、隧道及壓氣作業方案。</p> <p>4. 工地安全對策費<br/>（包括高壓作業、粉塵作業等預防費、長隧道防火安全對策……等費）、<u>丁類危險性工作場所審查</u> <u>相關文件製作費</u>、預防缺氧症所需之費用、<u>河海工程所需救生艇等費用</u>、高壓作業之預防費用、預防粉塵作業之費用。</p> <p>5. 安全衛生工作<u>守則</u>。</p> <p>6. 其它因工地現場條件、<u>特殊不同需求之必要費用</u>。</p> |    |    |    |           |
| 2  | 勞工安全衛生管理計畫費 | <p>計畫包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 勞工安全衛生組織、人員。</li> <li>2. 安全衛生基本資料。</li> <li>3. 危險性工作場所現況調查報告書。</li> <li>4. 勞工安全衛生協議計畫。</li> <li>5. 勞工安全衛生教育訓練計畫。</li> <li>6. 自動檢查計畫。</li> <li>7. 緊急應變計畫。</li> <li>8. 從業人員資格管理。</li> <li>9. 從業人員健康檢查及管理。</li> </ol>   | 式  | 1  |    | <u>P5</u> |

| 項次  | 工程項目               | 說明  | 單位 | 數量 | 備註 | 法令依據                        |
|-----|--------------------|---|----|----|----|-----------------------------|
|     |                    | 10. 危險物、有害物管理。<br>11. 事故調查與統計報告等。   |    |    |    |                             |
| 3   | 其它                 | 如繪製相關安全設施之施工詳圖等項目(如施工構台、高度5公尺以上施工架、檔土支撐模板支撐、採支撐先進或懸臂工法等橋樑假設工程等)，及交通維持計畫製作費等 | 式  | 1  |    | D40、D71、D73、D131、D131-1、K25 |
| 計   |                    |   |    |    |    |                             |
| (二) | 工地安全衛生組織           |   | 式  |    |    | C14、K19~K25                 |
| 1   | 安衛管理師(員)           |   | 人月 |    |    | C14、K20、K25                 |
| 2   | 交通引導人員             |   | 人月 |    |    | D11、E21-1                   |
| 3   | 用電設備專責管理人員         |   | 人月 |    |    | E264                        |
| 4   | 危險性機械、設備人員之指揮手、信號手 |   | 人月 |    |    | E88                         |
| 5   | 工地清潔工              |   | 人月 |    |    | E315                        |
| 6   | 工地警衛               |   | 人月 |    |    | D11                         |
| 7   | 安衛組織辦公用具           |   | 月  |    |    | K19                         |
| 8   | 工地安衛行政管理及稽核        |   | 月  |    |    | B70、B71                     |
| 9   | 工地安衛競賽及考核          |   | 月  |    |    | K25                         |

| 項次  | 工程項目                | 說明                                   | 單位     | 數量 | 備註                 | 法令依據                       |
|-----|---------------------|--------------------------------------|--------|----|--------------------|----------------------------|
| 10  | 工地安衛救援體系            |                                      | 月      |    |                    | C 28、 <u>D 14~D 16</u>     |
| 11  | 安衛圖書資料檔案及錄影紀錄       |                                      | 月      |    |                    | <u>K 25</u> 、N5            |
| 12  | 主要災害防止措施及意外事故緊急處理   |                                      | 月      |    |                    | B 8、C 28、 <u>K 25、K 27</u> |
| 13  | 其它工地安衛協議組織之人員       |                                      | 人<br>月 |    |                    | C 18                       |
| 計   |                     |                                      |        |    |                    |                            |
| (三) | 安衛教育訓練及演習           | 含安衛教育(安衛教育訓練委員會、組織)及防災訓練(含緊急應變)、消防演習 | 式      | 1  | 急救設施、海上救生設施、緊急救援演習 | C 23、 <u>K 25、K 27</u>     |
| 1   | 勞工安全衛生人員設置費         |                                      | 月      |    |                    | H2                         |
| 2   | 新僱勞工一般安衛教育訓練        | 含調職與暫換工作者                            | 月      |    | 數量視工期而定            | <u>H15</u>                 |
| 3   | 急救人員勞工訓練            |                                      | 月      |    |                    | <u>H14</u>                 |
| 4   | 特殊作業人員安全衛生訓練        |                                      | 月      |    |                    | <u>K 27</u>                |
| 5   | 一般作業人員安全衛生訓練        |                                      | 月      |    |                    | <u>K 27、H2、H11、H12、H13</u> |
| 6   | 主管人員安全衛生訓練          |                                      | 月      |    |                    | <u>K 25</u> 、H2            |
| 7   | 危險性之機械、設備操作人員安全衛生訓練 |                                      | 月      |    |                    | <u>K 25、H11、H12</u>        |
| 8   | 職業災害急救人員訓練          |                                      | 月      |    |                    | <u>K 25、H14</u> 、C 15      |
| 9   | 安衛教育訓練之規劃           |                                      | 月      |    |                    | <u>K 25</u>                |
| 10  | 緊急避難辦法及訓練           |                                      | 月      |    |                    | <u>K 25</u>                |
| 11  | 宣導                  |                                      | 月      |    |                    | C 24、 <u>K 26</u>          |

| 項次 | 工程項目                          | 說明   | 單位 | 數量 | 備註 | 法令依據   |
|----|-------------------------------|--|----|----|----|--|
| 12 | 安全衛生告示牌、安衛標語、海報、及各種警告標誌之設置與維護 | 安全衛生告示牌：150cm×90cm×18mm防水合板加貼1.5mm厚PVC白色面板 | 月  |    |    | <u>D8</u> 、 <u>D11</u> 、 <u>D78</u> 、 <u>E20</u> 、 <u>E21-1</u> 、 <u>E232</u> 、 <u>E294</u> 、 <u>E297</u> 、 <u>K10</u> |
| 13 | 其它                            |  | 月  |    |    | <u>N12</u>   |
| 計  |                               |  |    |    |    |  |